

Malbork, dnia 17.04.2026 r.

**Informacja o stanie dróg powiatu malborskiego  
oraz o bieżącej realizacji zadań  
w zakresie jego poprawy w 2026 roku.**

**Załączniki:**

1. Informacja o realizowanej inwestycji w ramach programu Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg
2. Informacja w sprawie bieżącego utrzymania dróg powiatowych
3. Informacja związana z zimowym utrzymaniem dróg powiatowych

**DYREKTOR**  
**WYDZIAŁU INFRASTRUKTURY**  
**I INWESTYCJI**  
  
**Łukasz Skrzypiński**

## Informacja o realizowanej inwestycji w ramach programu Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg

W ramach realizacji zadań inwestycyjnych Powiat Malbork pozyskał **dofinansowanie w wysokości 50%** na *Przebudowę drogi powiatowej nr 2931G na odcinku od m. Letniki do m. Ząbrowo w powiecie malborskim* w kwocie **1.882.476,00 zł**. Wartość wniosku wyniosła **3.764.952,06 zł**.

**Obecnie procedowanie jest przez** Wydział Infrastruktury i Inwestycji procedura przetargowa na wyłonienie wykonawcy robót budowlanych - termin otwarcia ofert 12.05.2026 r. Planowany termin zakończenia inwestycji do dnia 31.10.2026 r.

Przedmiotowa inwestycja realizowana będzie na terenie Gminie Stare Pole na odcinek o długości około 2,00 km.

### Zakres rzeczowy robót budowlanych:

- wykonanie nowej nawierzchni bitumicznej jezdni wraz z podbudową,
- wykonanie nowej nawierzchni zjazdów z kostki betonowej,
- wzmocnienie nawierzchni siatką z włókien szklanych
- mechaniczne ścięcie nadmiaru ziemi z pobocza
- wykonanie poboczy jezdni z kruszywa,
- karczowanie krzaków i
- montaż oznakowania pionowego,
- wycinka krzaków kolidujących z przebudową drogi powiatowej,
- oczyszczenie i profilowanie rowów / skarp przydrożnych,
- oczyszczenie istniejących przepustów,
- odnowa poręczy na obiekcie mostowym,
- wymiana betonowych barier drogowych na bariery drogowe energochłonne,
- zagospodarowanie terenów zielonych w granicach pasa drogowego.



## Informacja w sprawie bieżącego utrzymania dróg powiatowych

Wydział Infrastruktury i Inwestycji w ramach bieżącego utrzymania dróg powiatowych realizuje następujące działania:

### 1. Remont cząstkowy dróg o nawierzchni bitumicznej grysem bazaltowym i emulsją.

- Przedmiot zamówienia: remont cząstkowy nawierzchni bitumicznej grysem i emulsją w ilości 500 ton.
- Termin wykonania:  
80% remontu cząstkowego do dnia 31.06.2026 r.  
20% remontu cząstkowego do dnia 31.10.2026 r.

Uwagi:

Trwa procedura weryfikacyjna złożonych ofert.

### 2. Dostawa z opcją zakupu masy mineralno – asfaltowej 0/8 mm „na zimno”.

Przedmiot zamówienia: zakupu masy mineralno – asfaltowej 0/8 mm „na zimno” przeznaczonej do remontu bieżącego ubytków w drodze w ilości ok. 20 ton.

Wykonawca usługi: BUDOMEX BIS Górniak i Wspólnicy Sp. Jawna

Termin wykonania: zrealizowano

Wartość umowy: 917,58 zł brutto/tona

### 3. Dostawa wraz z montażem oznakowania pionowego dla zadania pn. „Oznakowanie dojazdu do Powiatowego Centrum Zdrowia w Malborku”

Przedmiotem zamówienia jest dostawa wraz z montażem oznakowania pionowego dla zadania pn. „Oznakowanie dojazdu do Powiatowego Centrum Zdrowia w Malborku” zgodnie z zatwierdzonym projektem organizacji ruchu.

- znaki informacyjne typu D-21 (6 szt.),
- słupki i uchwyty do znaków.

Uwagi:

Termin otwarcia postępowania 21.04.2026 r.

**Realizowane będą także działania takie jak:**

1. **Mechaniczne ścinanie poboczy dróg powiatowych przy szerokości zmiennej od 1 m do 2 m wraz z wyrównaniem poboczy do wymaganego spadku poprzecznego w kierunku rowu przydrożnego.**
2. **Utwardzenie poboczy – rozłożenie i zagęszczenie materiału uzupełniającego oraz z wyprofilowanie spadków pobocza.**
3. **Wykonanie dojścia do przejścia dla pieszych w miejscowości Lipinka**
4. **Wykonanie przeglądów mostów i dróg powiatowych:**
  - wykonanie okresowych (rocznych) przeglądów stanu technicznego dróg powiatowych oraz opracowanie protokołów z kontroli dla każdej drogi.  
długość dróg objętych przeglądem 232 km,  
ilość dróg objętych przeglądem 42 dróg powiatowych
  - wykonanie podstawowych i rozszerzonych przeglądów stanu technicznego obiektów mostowych (dotyczy również przepustów o  $\varnothing$  1m) oraz opracowanie protokołów z kontroli dla każdego z obiektów.  
ilość obiektów mostowych objętych przeglądem: 28 szt.
5. **Przegląd zadrzewienia pod plan wyrębu.**
6. **Wycinka drzew oraz utrzymanie pasa drogowego w zakresie zieleni.**
  - frezowanie pni drzew,
  - wywóz karpin drzew,
  - wycinka drzew wraz z frezowaniem karpin,
  - pielęgnacja terenów zielonych w tym zmniejszenie masy krzewów wraz z uporządkowaniem terenu po wykonanych pracach,
  - prace pielęgnacyjne zadrzewienia (podcinka drzew),
  - wykonanie nowych nasadzeń.
7. **Wykonanie usługi koszenia pobocza na drogach powiatowych.**
8. **Wykonanie mechanicznej odnowy oznakowania poziomego dróg powiatowych.**
  - mechaniczna odnowa oznakowania poziomego poprzez malowanie przejść dla pieszych / przejść rowerowych, linii poziomych, linii przystankowych i innego oznakowania.
9. **Aktualizację dokumentacji projektowej.**
10. **Przegląd inwestycji drogowych objętych gwarancją.**

**Informacja związana  
z zimowym utrzymaniem dróg powiatowych**

Wydział Infrastruktury i Inwestycji w Malborku zarządza siecią dróg o długości ok. 240 km. Zimowym utrzymaniem objętych jest 231,20 km dróg powiatowych.

**Standard utrzymania zimowego.**

Standard	Opis stanu utrzymania drogi danego standardu	Dopuszczalne odstępstwa od standardu	
		Po ustaniu opadów śniegu	Od stwierdzenia występowania zjawisk
IV	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Jezdnia odśnieżona na całej szerokości</li> <li>• Jezdnia posypana na odcinkach decydujących o możliwości ruchu (drogi łączące miasto powiatowe z siedzibą gmin, oraz pomiędzy siedzibami gmin, po których odbywa się regularna komunikacja autobusowa i dowóz dzieci do szkół).</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• zasy i przerwy z tego powodu w komunikacji - do 8 godzin.</li> <li>• później mogą wystąpić:               <ul style="list-style-type: none"> <li>- języki śniegowe</li> <li>- śnieg luźny i zajeżdżony</li> </ul> </li> </ul>	W miejscach wyznaczonych: <ul style="list-style-type: none"> <li>• gołoledź do 8 godz.</li> <li>• śliskość pośniegowa do 10 godzin.</li> <li>• lodowica do 8 godzin.</li> </ul>
V	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Jezdnia odśnieżona co najmniej na jednym pasie ruchu z wykonaniem mijanek.</li> <li>• Jezdnia posypana na odcinkach decydujących o możliwości ruchu (drogi łączące miasto powiatowe z siedzibą gmin, oraz pomiędzy siedzibami gmin, po których odbywa się regularna komunikacja autobusowa i dowóz dzieci do szkół).</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• zasy i przerwy z tego powodu w komunikacji - do 24 godzin.</li> <li>• później mogą wystąpić:               <ul style="list-style-type: none"> <li>- języki śniegowe</li> <li>- śnieg luźny i zajeżdżony</li> </ul> </li> </ul>	W miejscach wyznaczonych: <ul style="list-style-type: none"> <li>• gołoledź do 8 godz.</li> <li>• śliskość pośniegowa do 10 godzin.</li> <li>• lodowica do 8 godzin.</li> </ul>

**Dostawcą materiału uszorstniającego do zimowego utrzymania dróg jest firma:**

1. TRAMAD – ELBLĄG Sp. z o.o.  
piasek w cenie 57,81 zł brutto/tona  
do dnia 15.04.2026 r. tj. zamówiono 370ton piasku  
(materiał zużyty lub na stanie u wykonawcy zimowego utrzymania dróg),
2. KELUVA PL Sp. z o.o.  
sól drogowa w cenie 226,57 zł brutto/tona  
do dnia 15.04.2026 r. zamówiono 370 ton soli  
(materiał zużyty lub na stanie u wykonawcy zimowego utrzymania dróg),

Dostawy soli i piasku realizowane są po uprzednim złożeniu zamówienia przez pracownika wydziału. Materiały dostarczane są transportem samochodowym w ciągu 2 dni od zgłoszenia, do wskazanych przez pracowników wydziału Wykonawców zimowego utrzymania dróg.

**Pełnieniu dyżuru zimowego związanego z utrzymaniem dróg powiatowych w powiecie malborskim w sezonie zimowym 2026-2027 r.**

Zamówienie jest realizowane w sezonie zimowym 2026 r. i 2027 r. przez firmę HAUDI Sp. z o.o ze Sztumu.

• w okresie

od dnia 01.01.2026 roku do dnia 15.04.2026 roku

od dnia 15.10.2026 roku do dnia 31.12.2026 roku

• w okresie

od dnia 01.01.2027 roku do dnia 15.04.2027 roku

od dnia 15.10.2027 roku do dnia 31.12.2027 roku

24 godziny na dobę

Wartość umowy w roku 2026 na kwotę 9.500,00 zł brutto/miesięcznie  
słownie brutto: dziewięć tysięcy pięćset złotych zero groszy

Wartość umowy w roku 2027 na kwotę 9.800,00 zł brutto/miesięcznie  
słownie brutto: dziewięć tysięcy osiemset złotych zero groszy

**Zimowe utrzymanie dróg powiatowych w powiecie malborskim w sezonie zimowym w 2024 roku**  
podzielone jest na 12 zadań.

- 7 zadań podstawowych (standard utrzymania zimowego IV i V)
- 3 zadania specjalne (użycie specjalnego sprzętu)
- 2 zadania dodatkowe (ścieżki rowerowe na terenie Gminy Malbork i Nowy Staw)

**Wykonawcy biorący udział w zimowym utrzymaniu dróg powiatowych w powiecie malborskim w sezonie zimowym od 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r.**

- ZG TRANS Grzegorz Zdziebłowski Zadanie 1, 2, 5, 9, 12,
- COMPLEX Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Zadanie 3, 8, 11,
- KRISTRANS Elżbieta Prokopczyk Zadanie 4,
- PHUT POŚPIECH TRANS Dawid Pośpiech Zadanie 6, 7, 10,

### **WYTYCZNE DO ZIMIWEGO UTRZYMANIA DRÓG**

Wykonawcy muszą posiadać pojazdy i sprzęt wymieniony w zadaniach oraz utwardzony plac na składowanie mieszanki na terenie obsługiwanego zadania.

#### **ZADANIE PODSTAWOWE – wymagany sprzęt**

##### **Zadanie nr 1 do 7**

Samochód ciężarowy, skrzyniowy z piaskarką i pługiem lub ciągnik z dwoma napędami, rozsiewaczem i pługiem, ładowacz.

#### **ZADANIA SPECJALNE – wymagany sprzęt**

- **Zadanie nr 8 teren określony w zadaniu nr 1, 3**  
Ciągnik z dwoma napędami powyżej 100KM z pługiem
- **Zadanie nr 9 teren określony w zadaniu nr 4, 5, 2**  
Ciągnik z dwoma napędami powyżej 100KM z pługiem
- **Zadanie nr 10 teren określony w zadaniu nr 6, 7**  
Ciągnik z dwoma napędami powyżej 100KM z pługiem

#### **ZADANIA DODATKOWE (ścieżki rowerowe i wiadukty)**

- **Zadanie nr 11 – ścieżka rowerowa przy drodze nr 3704G**  
Ciągnik – typu lekkiego z pługiem o szerokości do 2,0m
- **Zadanie nr 12 – ścieżka rowerowa przy drodze nr 2919G**  
Ciągnik – ciągnik typu lekkiego z pługiem o szerokości do 2,0m

**Podział zadań - zakres rzeczowy i standardy utrzymania zimowego - Załącznik mapa poglądowa****ZADANIE PODSTAWOWE****Zadanie nr 1**

1. droga nr 2919G rz. Święta – Laski – Tralewo - Kościeleczyki	standard IV	9,0 km
2. droga nr 2921G Stogi – Kościeleczyki	standard V	2,8 km
3. droga nr 2920G Kapustowo – Stogi – Tralewo	standard IV	6,1 km
4. droga nr 2340G granica powiatu - Nowy Staw	standard IV	4,0 km
5. droga nr 3074G Nowy Staw - Lisewo Malborskie	standard IV	13,3 km
6. droga nr 2916G odcinek Lisewo Malb. –Kończewice	standard IV	5,1 km
7. droga nr 2925G odcinek Trępnowy – Tralewo	standard V	3,5 km
8. droga nr 2917G odc. Szymankowo – Dk 22 ( w tym wiadukt )	standard IV	2,0 km

**Razem 45,80 km****Zadanie nr 2**

1. droga nr 2929G Kamionka – Kamienica – Szawałd	standard IV	6,7 km
2. droga nr 2927G Tragamin – Lasowice Wielkie	standard IV	6,5 km
3. droga nr 2928G Lasowice Małe – Pólmieście	standard V	5,0 km
4. droga nr 2345G Chlebówka – Świerki – Lubstowo	standard IV	11,7 km
5. droga nr 2301G Rakowiska – Lubstowo	standard V	1,2 km
6. droga nr 2303G odcinek Myszewo do skrzyżowania na Nidowo	standard V	1,1 km
7. droga nr 2906G Świerki – Nidowo	standard V	4,9 km
8. droga nr 2900G Malbork – Gronajny	standard V	1,0 km

**Razem 38,10 km****Zadanie nr 3**

1. droga nr 2343G Mirowo – Nowy Staw	standard V	2,6 km
2. droga nr 2922G Laski – Dębina	standard V	2,8 km
3. droga nr 2926G Pordenowo – Pręgowo Żuławskie – Nowy Staw	standard V	7,3 km
4. droga nr 2341G Stawiec – Kącik	standard V	2,5 km
5. droga nr 2917G odc. Lichnówki - Szymankowo	standard IV	6,7 km
6. droga nr 2918G Tropiszewo – Starynia	standard IV	6,7 km
7. droga nr 2925G odcinek Trępnowy – Tralewo	standard V	5,4 km
8. droga nr 2915G przez wieś Boręty w stronę Wisły	standard V	1,0 km
9. droga nr 2337G Lichnowy – Pordenowo – do granicy powiatu	standard IV	5,9 km
10. droga nr 2339G Boręty – Dąbrowa	standard IV	4,4 km

**Razem 45,30 km**

**Zadanie nr 4:**

1. droga nr 2902G odcinek Mątowy Wielkie – Miłoradz	standard IV	4,5 km
2. droga nr 2916G odcinek Bystrze – Mątowy Wielkie – do Kłosowa	standard IV	10,5 km
3. droga nr 2903G Mątowy Małe – Mątowy Wielkie	standard V	1,8 km
4. droga nr 2901G odcinek Miłoradz – Piekło	standard IV	8,5 km

**Razem 25,30 km****Zadanie nr 5**

1. droga nr 2902G odcinek ul. Głównej w Miłoradzu	standard IV	0,5 km
2. droga nr 2901G odcinek Stara Kościelnica – Miłoradz	standard IV	5,5 km
3. droga nr 2905G Grobelno – Kraśniewo	standard IV	4,0 km
4. droga nr 2904G Cisy – Kraśniewo – Pogorzała Wieś	standard IV	12,5 km

**Razem 22,50 km****Zadanie nr 6**

1. droga nr 2930G odcinek Królewo – Janówka	standard IV	3,5 km
2. droga nr 2931G Królewo – Kaczynos – Ząbrowo	standard IV	10,1 km
3. droga nr 2935G odcinek Zabrowo – do mostu	standard V	2,0 km
4. droga nr 2934G Ząbrowo - Błotnica	standard V	1,9 km
5. droga nr 2932G Kaczynos – Stare Pole	standard V	2,7 km
6. droga nr 2933G odcinek Stare Pole – do końca zabudowań	standard V	2,5 km

**Razem 22,70 km****Zadanie nr 7**

1. droga nr 2907G Królewo – Klecie – Krzyżanowo – Stalewo	standard IV	10,8 km
2. droga nr 2909G Kraszewo – Parwark	standard V	2,0 km
3. droga nr 2936G odcinek Stare Pole – Złotowo – do gr. powiatu	standard IV	4,7 km
4. droga nr 2914G Stare Pole – Szlagnowo – Kikojty	standard V	2,8 km
5. droga nr 2908G Kławki – Szlagnowo	standard V	1,5 km
6. droga nr 2912G Złotowo – Śledziówka	standard V	3,0 km
7. droga nr 2910G Szaleniec – Rozgart	standard V	2,0 km
8. droga nr 2911G Stare Pole – Fiszewo	standard V	1,0 km

**Razem 27,80 km**

**ZADANIA SPECJALNE**

**Zadanie nr 8:** zadanie specjalne zakres Zadania 1, 3

**Zadanie nr 9:** zadanie specjalne zakres Zadania 4, 5, 2

**Zadanie nr 10:** zadanie specjalne zakres Zadania 6, 7

**ZADANIA DODATKOWE**

**Zadanie nr 11 – ścieżka rowerowa przy drodze nr 3074G**

Ścieżka rowerowa przy drodze nr 3074G na odcinku od granicy miasta Nowy Staw do granicy Gminy Lichnowy

**Zadanie nr 12 – ścieżka rowerowa przy drodze nr 2919G**

Ścieżka rowerowa przy drodze nr 2919G na odcinku od DK nr 55 do końca wsi Kościeleczyki